

## **KOSZTORYS NAKŁADCZY**

**Przedmiot kosztorysu:**

**REMONT DROGI GMINNEJ NR 102309EW M. BŁOTA DZIAŁKA NR  
268 W OBRĘBIE IMIELNO GMINA NOWE OSTROWY**

**Lokalizacja:**

**MSC. BŁOTA, GM. NOWE OSTROWY**

**Zamawiający:**

**GMINA NOWE OSTROWY  
NOWE OSTROWY 80  
99-350 OSTROWY**

**Opracowany przez:**

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE  
SP. Z O.O.  
KUTNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 A**

**Cena kosztorysowa:**

słownie:

**Poziom cen:**

Kosztorys sporządził

Data: 2011-02-19

**Klauzula:**

CPV 45233140-2

**REMONT DROGI GMINNEJ NR 102309EW M. BŁOTA DZIAŁKA NR 268 W OBRĘBIE IMIELNO GMINA NOWE OSTROWY**

Stawka robocizny:  
Waluta: złoty  
Identyfikator kosztorysu: Błota N

**WU Kosztorys uproszczony** wyk.dn: 2011-02-19 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 Roboty ziemne</b>					
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,515		
2	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	772,500		
3	KNR 2-01 103-7 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75 cm	szt	15,000		
4	KNR 2-01 105-7 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75 cm	szt	15,000		
5	KNR 2-01 110-1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km dłużyc	m3	32,240		
<b>Razem rozdział 1: Roboty ziemne</b>					
<b>2 Podbudowa</b>					
6	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	1 802,500		
7	KNR 2-31 114-6 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zagęszczeniu [RMS=3]	m2	-1 802,500		
<b>Razem rozdział 2: Podbudowa</b>					
<b>3 Nawierzchnia</b>					
8	KNR 2-31 310-1 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 o gr.4 cm po zagęszczeniu	m2	1 802,500		
9	KNR 2-31 310-2 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy wiążącej pow.4 cm po zagęszczeniu	m2	-1 802,500		
10	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	1 802,500		
11	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 802,500		
12	KNR 2-31 310-5 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	1 802,500		
<b>Razem rozdział 3: Nawierzchnia</b>					
<b>4 Rowy</b>					
13	KNR 2-31 1403-6 Oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, gr.namułu 50 cm [RMS=1,67]	m	1 030,000		
<b>Razem rozdział 4: Rowy</b>					
<b>5 Obsługa geodezyjna</b>					
14	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,000		
<b>Razem rozdział 5: Obsługa geodezyjna</b>					
<b>Razem kosztorys:</b>					
<b>REMONT DROGI GMINNEJ NR 102309EW M. BŁOTA DZIAŁKA NR 268 W OBRĘBIE IMIELNO GMINA NOWE OSTROWY</b>					
<b>VAT (23%)</b>					
<b>Razem kosztorys + VAT</b>					