

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 102303E w ramach przedsięwzięcia: "Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy"

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
dz. nr 29 i 177						
1	D-01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,66		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	D-04.00.00.00	PODBUDOWY				
3 d.2	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 43 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na szerokości jezdni i zjazdów asfaltowych	m2	3050,80		
4 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości poboczy	m2	963,00		
5 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m3	1504,44		
6 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy poszerzenie jezdni, zjazdy + pobocza:	m2	2467,44		
7 d.2	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm: jezdnie i zjazdy asfaltowe	m2	3050,80		
8 d.2	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm: pobocze	m2	963,00		
9 d.2	KNNR 6 0113-02	Podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych twardych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - jezdnie + zjazdy	m2	3050,80		
10 d.2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych: jezdnie + zjazdy asfaltowe	m2	3050,80		
11 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	3050,80		
Razem dział: PODBUDOWY						
3	D-05.00.00.00	NAWIERZCHNIE				
15 d.3	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AS 11 S 50/70 grubości 5 cm: jezdnie + zjazdy: 2665+69	m2	2734,00		
16 d.3	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 20 cm - pobocze	m2	963,00		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
4	D-07.00.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
18 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2,00		
19 d.4	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	3,00		
Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
5	GG.00-12.01	INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				
21 d.5	GG.00-12.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,66		
Razem dział: INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych 02/100