

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 102338E w ramach przedsięwzięcia: "Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy"

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>dz. nr 120 i 76</b>						
<b>1</b>	<b>D-01.00.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,50		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>3</b>	<b>D-04.00.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
d.3	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 43 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na szerokości jezdni i zjazdów	m2	1750,00		
d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości poboczy	m2	750,00		
d.3	KNNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m3	767,50		
d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy jezdni, zjazdy + pobocza	m2	3267,50		
d.3	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm: jezdnie+zjazdy	m2	1750,00		
d.3	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm: pobocze	m2	750,00		
d.3	KNNR 6 0113-02	Podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych twardych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - jezdnie + zjazdy	m2	1750,00		
d.3	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych: jezdnie + zjazdy	m2	1750,00		
d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	1750,00		
<b>Razem dział: PODBUDOWY</b>						
<b>4</b>	<b>D-05.00.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
d.4	KNNR 6 0309-02	Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AS 11 S 50/70 grubości 5 cm: jezdnie + zjazdy: 1460+ 50	m2	1510,00		
d.4	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm - pobocze	m2	750,00		
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIE</b>						

6	D-07.00.00.00	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU</b>				
18 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2,00		
19 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	3,00		
<b>Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU</b>						
7	GG.00-12.01	<b>INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA</b>				
20 d.7	GG.00-12.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,50		
<b>Razem dział: INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: