

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 102323E w ramach przedsięwzięcia: "Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy"

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
DG. nr 102323E - dz. nr 201/1						
1	D-01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,15		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	D-01.00.00.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2 d.2	KNNR 6 0805-08	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów kostki na podsypce cementowo-piaskowej	m2	396,00		
3 d.2	KNNR 6 0801-06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m2	74,00		
4 d.2	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników, oporników oraz obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	380,00		
5 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym -	m3	59,88		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3	D-04.00.00.00	PODBUDOWY				
6 d.3	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 48 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na szerokości poszerzenia i zjazdów	m2	152,50		
7 d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości poboczy	m2	205,00		
8 d.3	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV - chodnik	m2	262,00		
9 d.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym	m3	187,10		
10 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy , chodnika + zjazdy + pobocza : 262+132,5+205	m2	600,00		
11 d.3	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm: zjazdy	m2	132,50		
12 d.3	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm: pobocze+ chodnik=205+262	m2	467,00		
13 d.3	KNNR 6 0113-02	Podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych twardych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy 132,5	m2	132,50		
Razem dział: PODBUDOWY						
4	D-05.00.00.00	NAWIERZCHNIE				
14 d.4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - jezdnia	m2	531,00		
15 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	531,00		
16 d.4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - jezdnia	m2	531,00		
17 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	531,00		
18 d.4	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AS 11 S 50/70 grubości 4 cm	m2	531,00		
19 d.4	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm - pobocze	m2	205,00		

20 d.4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez fazy grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: chodnik	m2	262,00		
21 d.4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - zjazd	m2	132,50		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
5	D-08.00.00.00	ELEMENTY ULICY				
22 d.5	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	255,00		
23 d.5	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	291,00		
24 d.5	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wtopiony o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	160,00		
Razem dział: ELEMENTY ULICY						
6	GG.00-12.01	INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				
25 d.6	GG.00-12.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,15		
Razem dział: INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						