

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102856E W
MIEJSCOWOŚCI BZÓWKI GMINA NOWE OSTROWY**

Lokalizacja:

**BZÓWKI, GMINA NOWE OSTROWY
dz. nr 72/1; obręb Bzówki**

Zamawiający:

**GMINA NOWE OSTROWY
NOWE OSTROWY 80
99-350 OSTROWY**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.
99-300 KUTNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 A**

Kosztorys sporządził

Data: 2016-03-29

Kluczula:

CPV 45233222-1

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102856E W MIEJSCOWOŚCI BZÓWKI GMINA NOWE OSTROWY

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Bzówki 102856E P

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2015-12-28 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Koszty kwalifikowalne				
1.1	Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,917		
Razem element 1.1: Roboty przygotowawcze					
1.2	Nawierzchnia na istniejącym pasie drogowym				
2	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	3 210,900		
3	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw pochodzenia magmowego 0-63, o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	2 199,400		
4	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw pochodzenia magmowego 0-31,5, gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	3 210,900		
5	KNR 2-31 311-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70 , warstwa ściernalna o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	3 210,900		
6	KNR 2-31 311-6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ściernalnej pow.3 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	3 210,900		
Razem element 1.2: Nawierzchnia na istniejącym pasie drogowym					
1.3	Pobocza				
7	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	1 374,600		
8	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanego 0-31,5, gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	1 374,600		
9	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	1 374,600		
Razem element 1.3: Pobocza					
1.4	Oznakowanie				
10	KNR 2-31 702-2 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 cm	szt	6,000		
11	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt	4,000		
12	KNR 2-31 703-2 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt	2,000		
Razem element 1.4: Oznakowanie					
1.5	Obsługa geodezyjna				
13	KNR 2-31 1-1 Obsługa geodezyjna	kpl	1,000		
Razem element 1.5: Obsługa geodezyjna					
Razem rozdział 1: Koszty kwalifikowalne					
2	Koszty niekwalifikowalne				
2.1	Zjazdy				

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2015-12-28 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
14	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	10,000		
15	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw pochodzenia magmowego 0-31,5, gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	10,000		
16	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw pochodzenia magmowego 0-31,5, każdy dalszy 1 cm gr. pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	10,000		
17	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	10,000		
18	KNR 2-31 311-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70 , warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	10,000		
19	KNR 2-31 311-6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	10,000		
Razem element 2.1: Zjazdy					
Razem rozdział 2: Koszty niekwalifikowalne					
Razem kosztorys: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102856E W MIEJSCOWOŚCI BZÓWKI GMINA NOWE OSTROWY					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					