

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. OSTROWY
GMINA NOWE OSTROWY - TECHNOLOGIA
ROBOTY INSTALACYJNE**

Lokalizacja:

**NOWE OSTROWY
dz. nr ew. 104/2**

Zamawiający:

**GMINA NOWE OSTROWY
99-350 OSTROWY**

Opracowany przez:

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.

Cena kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data: 2011-08-30

Klauzula:

CPV 45232430-5

**PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. OSTROWY GMINA NOWE OSTROWY - TECHNOLOGIA
ROBOTY INSTALACYJNE**

Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: Technologia N

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2011-08-30 str. 1

Nr	Nazwa	Jedno stka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	TECHNOLOGIA				
1	ZKNR Nr C-1 1-1 Montaż zestawu aeracji RIC 1600 - kolumna Rieslera DN 1600 wg dokumentacji INSTALcompact, orurowanie ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej, przepustnice z dźwignią ręczną, złoże z pierścieni Raschiga, wentylator promieniowy, dysza rozbryzgowa ze stali nierdzewnej	kpl	1,00		
2	ZKNR Nr C-1 2-1 Montaż zestawu filtracyjnego FIC/108/6158 odżelazianie - filtr DN 1800 wg dokumentacji INSTALcompact, przepustnice z napędami pneumatycznymi, drenaż promienisty dwupoziomowy rurowy ze stali nierdzewnej, odpowietrznik ze stali nierdzewnej, orurowanie ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej, złoże filtracyjne kwarcowe, antracytowe	zestawy	2,00		
3	ZKNR Nr C-1 3-1 Montaż filtracyjny FIC/108/658 odżelazianie - filtr DN 1800 wg dokumentacji INSTALcompact, przepustnice z napędami pneumatycznymi, drenaż promienisty dwupoziomowy rurowy ze stali nierdzewnej, odpowietrznik ze stali nierdzewnej, orurowanie ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej, złoże filtracyjne kwarcowe, złoże G-1	zestaw	2,00		
4	ZKNR Nr C-1 4-1 Montaż zestawu aeracji AIC 1000 - areator DN 1000 wg dokumentacji INSTALcompact, orurowanie ze stali nierdzewnej, odpowietrznik ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej, przepustnice z dźwignią ręczną, złoże z pierścieni Raschiga, zawór odcinający, zawór zwrotny, manometr	zestaw	1,00		
5	ZKNR Nr C-1 5-1 Montaż zestawu dmuchawy DIC-83H - dmuchawa 5,5 kW, zawór bezpieczeństwa, zawór odcinający, zawór zwrotny, łącznik amortyzacyjny, orurowanie ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej	kpl	1,00		
6	ZKNR Nr C-1 6-1 Montaż sprężarki bezolejowa LF2-10 1,5 kW ze zbiornikiem 250l	szt	1,00		
7	ZKNR Nr C-1 7-1 Montaż wodomierza MW 80 NKO wraz z podejściami	szt	1,00		
8	ZKNR Nr C-1 8-1 Montaż wodomierza MW 125 NKO wraz z podejściami	szt	1,00		
9	ZKNR Nr C-1 9-1 Montaż wodomierza MW 150 NKO wraz z podejściami	szt	1,00		
10	ZKNR Nr C-1 10-1 Montaż rozdzielni pneumatycznej typ RP IC	kpl	1,00		
11	ZKNR Nr C-1 11-1 Montaż rozdzielni technologicznej typ RT IC	kpl	1,00		
12	ZKNR Nr C-1 12-1 Montaż rozdzielni energetycznej typ RE IC	kpl	1,00		
13	ZKNR Nr C-1 13-1 Montaż zestawu chloratora DX	kpl	1,00		
14	ZKNR Nr C-1 14-1 Montaż osuszacza z higrostatem QD 190	kpl	2,00		
15	ZKNR Nr C-1 15-1 Montaż rur, kształtek, konstrukcji nośnej ze stali nierdzewnej, obejmę poza zestawami technologicznymi, skrzynie kontrolno-pomiarowe	kpl	1,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
16	ZKNR Nr C-1 16-1 Montaż zestawu hydroforowego ZH-TP/M 2.65-260/2/4,0 kW - pośredni	szt	1,00		
17	ZKNR Nr C-1 17-1 Montaż zestawu hydroforowego ZH-CR/MW 4.20-4/5,50kW +TP 100-240/2/7,5kW	szt	1,00		
18	ZKNR Nr C-1 18-1 Załadunek, transport, rozładunek, montaż prefabrykowanych urządzeń , nadzór Dokumentacja DTR, rysunki powykonawcze, obliczenia i doборы urządzeń	kpl	1,00		
19	ZKNR Nr C-1 19-1 Rozruch technologiczny urządzeń	kpl	1,00		
Razem rozdział 1: TECHNOLOGIA					
Razem kosztorys: PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. OSTROWY GMINA NOWE OSTROWY - TECHNOLOGIA ROBOTY INSTALACYJNE					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					