

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Przedmiot kosztorysu:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MSC. IMIELNO

Lokalizacja:

IMIELNO dz. nr ew. 113/3

gm. Nowe Ostrowy

Zamawiający:

GMINA NOWE OSTROWY

99-350 Ostrowy 80

woj.łódzkie

Opracowany przez:

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.

99-300 Kutno ul. Wojska Polskiego 10 A

Cena kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data: 2012-03-28

Kluczula:

CPV 45212220-4

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MSC. IMIELNO

Stawka robocizny: 8,00
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: Imielno boisko U

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2012-03-28 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Budowa ogrodzenia					
1	KNR 2-25 307-3 Analogia - rozebranie istniejącego ogrodzenia	m2	67,50		
2	KNR 4-01 212-2 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.ponad 15 cm	m3	5,40		
3	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m3	5,40		
4	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	5,40		
5	KNR 2-01 317-2 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, kat.gruntu III-IV	m3	114,24		
6	KNR 2-01 320-2 Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV	m3	97,92		
7	KNR 2-02 1801-2 Cokoły betonowe o wym.0.20x0.30 m i fundamenty o wym.0.20x0.80 m	m	136,00		
8	KNR 2-02 1801-5 Cokoły - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wys.cokołu lub fudamentu betonowego [RMS=2]	m	-136,00		
9	KNR 2-23 401-3 [R=0,955] Analogia - ogrodzenie składające się słupka stalowego 80x80x3 wysokości 5,2 m oraz panelu o wymiarach 2,50x4,0 wykonanego z drutu o średnicy 5 mm powlekane tworzywem sztucznym	m	136,00		
10	KNR 2-23 402-3 [R=0,955] Furtki ogrodzeń panelowych - furtka 100 x 200 cm	szt	1,00		
11	KNR 2-23 402-1 [R=0,955] Analogia - brama stalowa 400 x 200 cm	szt	1,00		
12	KNR 2-01 212-5 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.40 m3, kat.gruntu I-III	m3	16,32		
13	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=18]	m3	16,32		
Razem rozdział 1: Budowa ogrodzenia					
2 Piłkochwyty					
14	KNR 2-01 310-2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, głębokość wykopu do 1.5 m	m3	91,20		
15	KNR 2-01 320-14 Zасыpywanie wykopów	m3	67,08		
16	KNR 2-01 415-2 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów	m3	24,12		
17	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z B-10	m3	2,56		
18	KNR 2-02 290-1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie	t	0,07		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
19	KNR 2-02 290-2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe zębrowane	t	0,58		
20	KNR 2-02 204-1 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne z B-20	m3	21,56		
21	KNR nr AT-03 3-3 Analiza własna - Montaż piłkochwyty wysokości 6 m z siatki powlekaniej tw.szt. o oczkach 30x30 mm na słupkach stalowych z rury fi.101,6x5	m	40,00		
Razem rozdział 2: Piłkochwyty					
3 Roboty ziemne					
22	KNR 2-01 126-1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr.warstwy do 15 cm	m2	1 056,00		
23	KNR 2-01 126-2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm [R=3;M=3;S=3]	m2	1 056,00		
24	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	1 056,00		
25	KNR 2-31 101-2 Kaźde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [R=2;S=2]	m2	1 056,00		
26	KNR 2-01 211-7 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsięberne o poj.chwybaka 0.60 m3, kat.gruntu I-III	m3	615,20		
27	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=18]	m3	615,20		
28	KNR 2-01 122-1 Pomiary przy wykopach fundamentowych - teren równinny i nizinny	m3	633,60		
Razem rozdział 3: Roboty ziemne					
4 Boisko wielofunkcyjne					
29	KNR 2-31 407-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	136,00		
30	KNR 2-31 104-5 Warstwy odsączające zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 056,00		
31	KNR 2-31 104-6 Kaźdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.10 cm [RMS=30]	m2	1 056,00		
32	KNR 2-23 104-1 [R=0,955] Podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa dolna gr.15 cm - tłuźeń kamienny 31,5-63 mm	m2	1 056,00		
33	KNR 2-23 104-3 [R=0,955] Podbudowa z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, warstwa górna gr.5 cm	m2	1 056,00		
34	ZKNR Nr C-1 202-3 Analiza własna - Wykonanie nawierzchni boiska z tworzywa sztucznego (trawa syntetyczna 1,5 cm) zasypana piaskiem kwarcowym sortowanym wraz z malowaniem linii	m2	1 056,00		
35	KNR 2-01 307-2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu III, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m	m3	4,11		
36	KNR 2-02 203-1 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - fundamenty bramek i słupków	m3	2,84		
Razem rozdział 4: Boisko wielofunkcyjne					
5 Wyposażenie boisk					

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
37	KNR nr AT-03 3-3 Wyposażenie z montażem - piłka koszykowa - konstrukcja do koszykówki jednosłupowa, do tablicy 90x120 cm mocowana na stałe /2 szt/, - tablica do koszykówki treningowa, epoksydowa o wym 90x120 /2 szt/ - siatka do obręczy łańcuchowa /2 szt/ - obręcz do koszykówki wzmocniona / 2 szt/	kpl	2,00		
38	KNR AT-04 4-4 Wyposażenie z montażem - piłka siatkowa - słupki wolnostojące, stalowe, uniwersalne z regulacją wysokości, 2 osłony - tulaja - siatka do siatkówki z ant. czarna - stanowisko sędziowskie do siatkówki aluminiowe z płynną regulacją wysokości	kpl	1,00		
39	ZKNR Nr C-1 1-3 Bramki wraz z siatkami całoroczna do piłki nożnej - bramki wraz z tulejami i siatką całoroczna do piłki nożnej / 2 szt/	kpl	1,00		
Razem rozdział 5: Wyposażenie boisk					
6	ZIELEŃ				
40	KNR 2-21 202-2 [R=0,955] Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat.III na terenie płaskim, grunt zadarniony	m2	368,00		
41	KNR 2-21 218-2 [R=0,955] Rozścielanie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, ręczne z transportem taczkami	m3	18,40		
42	KNR 2-21 401-5 [R=0,955] Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt kat.III	m2	368,00		
Razem rozdział 6: ZIELEŃ					
Razem kosztorys:					
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MSC. IMIELNO					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					