



**DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a**

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego
w msc. Bzówki
dz.ewid.28/12; obręb Bzówki

Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna
Bzówki 20A
99-350 Bzówki

Branża: budowlana

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**BUDOWA BOISKA SPORTOWO REKREACYJNEGO W MSC.
BZÓWKI**

Lokalizacja:

**BZÓWKI, GMINA NOWE OSTROWY
dz. ewid. 28/12; obręb Bzówki**

Zamawiający:

**OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BZÓWKACH
BZÓWKI 20A
99-350 BZÓWKI**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Data: 26.04.2023

Kluczula:

CPV 45232142-9

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

BUDOWA BOISKA SPORTOWO REKREACYJNEGO W MSC. BZÓWKI

Stawka robocizny: 21,91

Identyfikator kosztorysu: Bzówki boisko P

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 26.04.2023 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Boisko				
1.1	Roboty ziemne				
1	KNR 2-01 121-2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie boiska	ha	0,06		
2	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	576,00		
3	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=11]	m2	576,00		
Razem element 1.1: Roboty ziemne					
1.2	Podbudowa				
4	KNR 2-31 104-3 Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	576,00		
5	KNR 2-31 104-4 Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.10 cm /łącznie 30 cm/ [RMS=20]	m2	576,00		
6	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych 31,5-63,0mm, warstwa o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	567,000		
7	KNR 2-31 114-6 Podbudowy z kruszyw łamanych 31,5-63,0mm, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zagęszczeniu [RMS=5]	m2	-576,00		
8	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych 31,5mm, warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu (bazalt, granit, gnejs, mika)	m2	576,00		
9	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych 31,5mm, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po zagęszczeniu (bazalt, granit, gnejs, mika) [RMS=3]	m2	-576,00		
10	KNR 2-31 106-3 Warstwa wyrównawcza 0-4mm zagęszczane mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2	576,00		
11	KNR 2-31 106-4 Warstwa wyrównawcza 0-4mm zagęszczane mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.6 cm [RMS=4]	m2	-576,00		
Razem element 1.2: Podbudowa					
1.3	Nawierzchnia				
12u	KNR 2-31 1-1 Ułożenie nawierzchni sztucznej - trawa syntetyczna gr. 40 mm - wypełnienie składające się z warstwy piasku kwarcowego oraz warstwy granulatu gumowego SBR wraz z malowaniem linii	m2	576,000		
Razem element 1.3: Nawierzchnia					
1.4	Opornik boiska				
13	KNR 2-31 401-4 Rowki pod obrzeża	m	100,00		
14	KNR 2-31 407-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - opornik boiska	m	100,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15	KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykłe opornika obrzeża	m3	4,50		
Razem element 1.4: Opornik boiska					
1.5 Osprzęt sportowy - piłka nożna					
16	KNNR 1 0306-08 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) pod słupki	szt.	4,0000		
17	KNR 2-23 0308-01 Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 - Fundament pod słupki do piłki nożnej [R=0.955;M=1;S=1]	m3	0,3200		
18	KNR 2-23 0309-02 Osadzenie tulei do słupków [R=0.955;M=1;S=1]	szt.	4,0000		
19	KNR 2-23 801-2 [R=0,955] Tuleja montażowa aluminiowa zewnętrzna	szt.	4,00		
20	KNR 2-23 801-5 [R=0,955] Montaż bramek aluminiowych	szt.	2,00		
21	KNR 2-23 801-6 [R=0,955] Montaż siatki do bramek	szt.	2,000		
Razem element 1.5: Osprzęt sportowy - piłka nożna					
1.6 Osprzęt sportowy - piłka siatkowa					
22	KNNR 1 0306-08 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) pod słupki	szt.	2,0000		
23	KNR 2-23 0308-01 Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 - Fundament pod słupki do siatkówki... [R=0.955;M=1;S=1]	m3	0,3000		
24	KNR 2-23 0309-02 Osadzenie tulei do słupków siatkówki [R=0.955;M=1;S=1]	szt.	2,0000		
25	KNR 2-23 801-1 [R=0,955] Słupki aluminiowe wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości	szt.	2,00		
26	KNR 2-23 801-2 [R=0,955] Tuleja montażowa stalowa cynkowana ogniowo do słupka, dekle	szt.	2,00		
27	KNR 2-23 801-4 [R=0,955] Siatka z antenkami gr. splotu 3mm PP wzmocniona taśmą	szt.	1,00		
Razem element 1.6: Osprzęt sportowy - piłka siatkowa					
1.7 Piłkochwyty					
28	KNNR 1 0306-08 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) pod słupki ogrodzenia	szt.	10,0000		
29	KNR 2-23 0308-01 Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 - Fundament pod słupki do piłkochwyty [R=0.955;M=1;S=1]	m3	4,3200		
30	KNR 2-23 0309-02 Osadzenie tulei do słupków siatkówki [R=0.955;M=1;S=1]	szt.	10,0000		
31	KNR 2-23 801-7 [R=0,955] Montaż piłkochwyty o wym. 22,0x6,00 na słupach 80x80mm malowanych proszkowo	kpl	2,000		
Razem element 1.7: Piłkochwyty					
Razem rozdział 1: Boisko					
2 Pozostałe roboty					
32	KNR 5-10 1005-1 Montaż lampy solarnej	szt.	1,00		
33	KNR 2-23 309-1 [R=0,955] Montaż stołu do piłkarzyków	szt.	1,00		
Razem rozdział 2: Pozostałe roboty					
3 Pozostałe koszty					
34	KNR 2-01 100-1 Obsługa Geodezyjna	kpl	1,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem rozdział 3: Pozostałe koszty					
Razem kosztorys: BUDOWA BOISKA SPORTOWO REKREACYJNEGO W MSC. BZÓWKI					