



KONSTRUKCJA CHODNIKA




Nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokąt) gr. 8,0 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm
Podsyпка piaskowa gr. 15 cm
Istniejące podłoże gruntowe G1po wykorytowaniu i dogęszczeniu

szczegół "A" skala 1:25




- Krawężnik betonowy prosty 15x30x100cm
- Podsyпка cem.- piask. gr. 5cm
- Ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15

szczegół "B" skala 1:25




- Obrzeże betonowe 8x30x100cm
- Podsyпка cem.- piask. gr. 5cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA
NA ZJAZDACH




Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej (podwójne T) gr. 8,0 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 20 cm
Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm
Podsyпка piaskowa gr. 10 cm
Istniejące podłoże gruntowe G1po wykorytowaniu i dogęszczeniu

szczegół "C" skala 1:25



- Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100cm
- Podsyпка cem.- piask. gr. 5cm
- Ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15

szczegół "D" skala 1:25



- Obrzeże betonowe 8x30x100cm
- Podsyпка cem.- piask. gr. 5cm
- Ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15

ZARZĄD POWIATU
KUTNOWSKIEGO
ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno
tel. /24/ 355-47-80
Załącznik do pisma, decyzji
Nr DR. 71034.1.69.2024 KS
z dnia 25.03.2024 N.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:			
Remont drogi powiatowej nr 2183E w miejscowosci Ostrowy gmina Nowe Ostrowy			
Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
Przekroje normalne		1:25	13
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
mgr inż. Stanisław Sobczak	55/84	03.2024	
Krzysztof Kamiński		03.2024	