


km 0 + 429,84 - 0 + 521,96



Warstwa ścieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 4 cm
Warstwa wyrównawcza bitumiczna z AC 11W 100 kg/m2
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa gr. 20 cm
Grunt rodzimy

Warstwa ścieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 4 cm
Warstwa wyrównawcza bitumiczna z AC 11W 100 kg/m2
Istniejąca nawierzchnia bitumiczna
Istniejąca podbudowa z kruszywa
Grunt rodzimy

ZARZĄD POWIATU
KUTNOWSKIEGO
ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno
tel. /24/ 355-47-80
Załącznik do pisma, decyzji
Nr DR. 3134.1.69.2024 KS
z dnia 25.03.2024 r.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:			
Remont drogi powiatowej nr 2183E w miejscowości Ostrowy gmina Nowe Ostrowy			
Nazwa rysunku:	Skala:	Numer rysunku:	
Przekroje normalne	1:25	8	
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
mgr inż. Stanisław Sobczak	55/84	03.2024	
Krzysztof Kamiński		03.2024	