



PRZEDMIARY ROBÓT

Nazwa zadania:	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE OSIEDLA BZÓWKI - GMINA NOWE OSTROWY		
Przedmiot opracowania:	DROGI, PLAC, OGRODZENIE		
Adres inwestycji:	Powiat : kutnowski, Gmina: Nowe Ostrowy 100208_2 obręb: 100208_2.0001 Bzówki, dz.nr ew.3/5, 3/6, 3/7, 72/1, 28/18, 51/1, 51/2, 28/13, 28/9, 28/7, 28/6, 28/10, 28/12, 28/5.		
Inwestor:	GMINA NOWE OSTROWY Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy		
Opracował:	Imię i Nazwisko, nr upr.	Data:	Podpis:
	mgr inż. Marek Szulc upr.25/86, LOD/1592/PWOS/11	11/2013	

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu: Instalacyjna sieci

Inwestycja: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki w Gminie Nowe Ostrowy
Oczyszczalnia ścieków.
Drogi, place, ogrodzenie.

Adres: obręb: 100208_2.0001 Bzówki, dz.nr ew. 28/12, 28/10, 28/9, 28/6, 28/21.

Kod CPV 1: 45252127-4

Nazwa wg CPV 1: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

Inwestor: Gmina Nowe Ostrowy

Adres: Nowe Ostrowy 80
99-350 Ostrowy
Polska

Wykonawca:

Adres:

Sporządził: mgr inż.Marek Szulc upr.25/86, LOD/1592/PWOS/11

Sprawił:

Data opracowania 3-12-2013

Inwestor

Wykonawca

PRZEDMIARY

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne, drogowe, ogrodzenie. 403,25	m2 m2	 403,250	403,250
1.1	KNR 2-01 0122-0100	Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny. \$1.2 {121,075} + \$1.3 {55,35}	m3 m3		176,425
1.2	KNR 2-01 0206-0300	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowylad.do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) 403,25*0,3+0,1	m3 m3	 121,075	121,075
1.3	KNR 2-01 0218-0100	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) 246*0,45*0,5	m3 m3	 55,350	55,350
1.4	KNR 2-01 0214-0300	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96) Krotność = 2 \$1.2 {121,075}	m3 m3		121,075
1.5	KNR 2-01 0230-0100	Zасыpywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/ 75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) \$1.3 {55,35} - 0,3*0,15*246,0 - 0,15*0,3*246,0	m3 m3		33,210
1.6	KNR 2-31 0114-0100	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 403,25	m2 m2	 403,250	403,250
1.7	KNR 2-31 0402-0100	Ławy pod krawężniki z pospółki 246,0*0,3	m3 m3	 73,800	73,800
1.8	KNR 2-31 0403-0100	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 246,0	m m	 246,000	246,000
1.9	KNR 2-02 1804-1100	Ogrodzenia z siatki o wysokości 1,50 m, na słupkach stalowych o rozstawie 2,10 m z rur o średnicy 70 mm, obsadzonych w betonie. 59,7-3,0	m m	 56,700	56,700
1.10	KNR 2-02 1808-0200	Wrota o wysokości 1,60 m i szerokości 3,0 m z furtkami o szerokości 1,0 m z siatki na ramach z kątowników, bez pasa dolnego z blachy, na gotowych słupkach. 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000