

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**REMONT DROGI GMINNEJ NR 102273 E DZIAŁKA NR 133 W
OBĘBIE GROCHÓW GM. NOWE OSTROWY
(od granicy z gminą Łanięta do km 0+962,83)**

Lokalizacja:

**OBRĘB GROCHÓW
dz. nr 133**

Zamawiający:

**GMINA NOWE OSTROWY
NOWE OSTROWY 80
99-350 OSTROWY**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE
SP. Z O.O.
KUTNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 A**

Kosztorys sporządził

Data: 2012-02-10

Klauzula:

CPV 45233140-2

**REMONT DROGI GMINNEJ NR 102273 E DZIAŁKA NR 133 W OBEJĘCIU GROCHÓW GM. NOWE OSTROWY
(od granicy z gminą Łanięta do km 0+962,83)**

Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: Grochów II P

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2012-02-10 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 119-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	km	0,9628		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2	Podbudowa				
2	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	2 646,19		
3	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	620,00		
4	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV - pobocza	m2	1 396,81		
5	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV - pobocza [RMS=2]	m2	-1 396,81		
6	KNR 2-01 212-7 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.60 m3, kat.gruntu I-III	m3	263,68		
7	KNR 2-01 214-3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładoczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-II [RMS=2]	m3	263,68		
8	KNR 2-31 104-3 Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	620,00		
9	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/63, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	620,00		
10	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/63, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	620,00		
11	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/32, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	1 353,03		
12	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/32, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=3]	m2	-1 353,03		
13	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/32, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	1 293,16		
14	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/32, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	1 293,16		
Razem rozdział 2: Podbudowa					
3	Nawierzchnia				

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15	KNR 2-31 310-1 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 o gr.4 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem mieszanki	m2	2 569,91		
16	KNR 2-31 310-2 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy wiążącej pow.4 cm po zagęszczeniu	m2	2 569,91		
17	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	2 646,19		
18	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2 646,19		
Razem rozdział 3: Nawierzchnia					
4 Pobocza					
19	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	1 244,2450		
20	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	1 244,25		
Razem rozdział 4: Pobocza					
5 Oznakowanie					
21	KNR 2-31 702-2 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	10,00		
22	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt	10,00		
Razem rozdział 5: Oznakowanie					
6 Geodezja					
23	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1,00		
Razem rozdział 6: Geodezja					
Razem kosztorys:					
REMONT DROGI GMINNEJ NR 102273 E DZIAŁKA NR 133 W OBĘBIE GROCHÓW GM. NOWE OSTROWY (od granicy z gminą Łanięta do km 0+962,83)					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					