

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI DOJAZDOWEJ DO  
PÓL W MSC. WOLA PIEROWA GM. NOWE OSTROWY**

Lokalizacja:

**WOLA PIEROWA GM. NOWE OSTROWY  
dz. nr 52 w obrębie Wola Pierowa**

Zamawiający:

**GMINA NOWE OSTROWY  
NOWE OSTROWY 80  
99-350 OSTROWY**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.  
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 A**

Kosztorys sporządził

Data: 2013-02-13

**Kluczula:**

CPV 45233226-9

**PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W MSC. WOLA PIEROWA GM. NOWE OSTROWY**

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Droga dojazdowa Wola Pierowa P

wyk.dn: 2013-02-13 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-01 119-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	km	0,3791		
<b>Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze</b>					
<b>2</b>	<b>Podbudowa</b>				
2	KNR 2-31 101-5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-II	m2	614,00		
3	KNR 2-31 101-6 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-II	m2	-40,00		
4	KNR 2-31 101-5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-II	m2	114,06		
5	KNR 2-31 101-6 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-II [RMS=2]	m2	-114,06		
6	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/63, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	574,00		
7	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/32, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	574,00		
8	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/32, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=3]	m2	-574,00		
9	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/32, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	777,85		
10	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/32, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	777,85		
<b>Razem rozdział 2: Podbudowa</b>					
<b>3</b>	<b>Nawierzchnia</b>				
11	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	1 351,85		
12	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 351,85		
13	KNR 2-31 310-5 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/8,0 warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem mieszanki	m2	1 351,85		
14	KNR 2-31 310-6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/8,0 każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem mieszanki [RMS=2]	m2	1 351,85		
<b>Razem rozdział 3: Nawierzchnia</b>					
<b>4</b>	<b>Wjazdy</b>				
15	KNR 2-31 102-5 Koryta wykonywane na poszerzeniach na wjazdach, głębokość 10 cm, grunt kat.II-IV	m2	5,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
16	KNR 2-31 102-6 Koryta wykonywane na poszerzeniach na wjazdach, każde dalsze 5 cm głębokości pow.10 cm, grunt II-IV	m2	5,00		
17	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/32, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	5,00		
18	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/32, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=7]	m2	5,00		
19	KNR 2-31 310-5 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/8,0 warstwa ściernalna o gr.3 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem mieszanki	m2	5,00		
20	KNR 2-31 310-6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/8,0 każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ściernalnej pow.3 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem mieszanki [RMS=2]	m2	5,00		
<b>Razem rozdział 4: Wjazdy</b>					
<b>5 Pobocza</b>					
21	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	565,65		
22	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	565,6500		
<b>Razem rozdział 5: Pobocza</b>					
<b>6 Oznakowanie</b>					
23	KNR 2-31 702-2 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 cm	szt	8,00		
24	KNR 2-31 703-2 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt	8,00		
<b>Razem rozdział 6: Oznakowanie</b>					
<b>7 Geodezja</b>					
25	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1,00		
<b>Razem rozdział 7: Geodezja</b>					
<b>Razem kosztorys:</b>					
<b>PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W MSC. WOLA PIEROWA GM. NOWE OSTROWY</b>					
<b>VAT (23%)</b>					
<b>Razem kosztorys + VAT</b>					