

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102262E IMIELNO -
ŚWIĘCINY DZ. NR 203 W OBRĘBIE IMIELNO GMINA NOWE
OSTROWY.**

(od drogi dojazdowej na dz. 161 do granicy gminy)

Lokalizacja:

IMIELNO - ŚWIĘCINY

Zamawiający:

**GINA NOWE OSTROWY
NOWE OSTROWY 80
99-350 OSTROWY**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE
SP. Z O.O.
KUTNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 A**

Cena kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data: 2011-08-30

Klauzula:

CPV 45233140-2

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102262E IMIELNO - ŚWIECINY DZ. NR 203 W OBRĘBIE IMIELNO GMINA NOWE OSTROWY.
(od drogi dojazdowej na dz. 161 do granicy gminy)**

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Imielno-Świeciny NR 102262E IV N

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2011-08-30 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 119-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	km	0,3736		
2	KNR 2-01 103-7 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 1,1m [RMS=2]	szt	13,0000		
3	KNR 2-01 105-7 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 1,1 m [RMS=2]	szt	13,0000		
4	KNR 2-01 110-1 Wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km dłuźyc	m3	30,0000		
5	KNR 2-01 110-3 Wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km gałęzi	mp	50,0000		
6	KNR 2-01 108-5 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości	ha	0,01		
7	KNR 2-01 110-3 Wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km gałęzi	mp	30,00		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2 Nawierzchnia					
8	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	1 863,1500		
9	KNR 2-31 107-1 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie, średnia gr.warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	13,4507		
10	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 345,07		
11	KNR 2-31 310-1 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 o gr.4 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem mieszanki	m2	1 345,07		
12	KNR 2-31 310-2 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy wiążącej pow.4 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	-1 345,07		
13	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	1 345,07		
14	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 345,07		
15	KNR 2-31 310-5 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 o gr.3 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem mieszanki	m2	1 307,71		
Razem rozdział 2: Nawierzchnia					
3 Pobocza					
16	KNR 2-31 114-7 Pobocza z kruszyw łamanych o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	560,45		
17	KNR 2-31 114-8 Pobocza z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	560,45		
18	KNR 2-25 612-2 Ułożenie rur osłonowych Arot dn 90mm w wykopie	m	6,00		
Razem rozdział 3: Pobocza					

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2011-08-30 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4	Geodezja				
19	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1,00		
Razem rozdział 4: Geodezja					
Razem kosztorys: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102262E IMIELNO - ŚWIĘCINY DZ. NR 203 W OBRĘBIE IMIELNO GMINA NOWE OSTROWY.					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					