

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102262E IMIELNO -
ŚWIĘCINY DZ. NR 203 W OBRĘBIE IMIELNO GMINA NOWE
OSTROWY.**

**(od drogi powiatowej 2145E Łanięta-Mariopol do drogi
dojazdowej na dz. 161)**

Lokalizacja:

IMIELNO - ŚWIĘCINY

Zamawiający:

GMINA NOWE OSTROWY

NOWE OSTROWY 80

99-350 OSTROWY

Opracowany przez:

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE

SP. Z O.O.

KUTNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 A

Cena kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data: 2011-08-30

Klauzula:

CPV 45233140-2

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102262E IMIELNO - ŚWIĘCINY DZ. NR 203 W OBRĘBIE IMIELNO GMINA NOWE OSTROWY.
(od drogi powiatowej 2145E Łanięta-Mariopol do drogi dojazdowej na dz. 161)**

Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: Imielno-Świeciny NR 102262E N

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2011-08-30 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 119-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	km	0,8730		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2	Nawierzchnia				
2	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	4 459,2900		
3	KNR 2-31 107-1 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie, średnia gr.warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	323,7090		
4	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	3 237,09		
5	KNR 2-31 310-1 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 o gr.4 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem mieszanki	m2	3 237,09		
6	KNR 2-31 310-2 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy wiążącej pow.4 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	-3 237,09		
7	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	3 237,09		
8	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	3 237,09		
9	KNR 2-31 310-5 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 o gr.3 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem mieszanki	m2	3 149,79		
Razem rozdział 2: Nawierzchnia					
3	Pobocza				
10	KNR 2-31 114-7 Pobocza z kruszyw łamanych o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	1 309,50		
11	KNR 2-31 114-8 Pobocza z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	1 309,50		
Razem rozdział 3: Pobocza					
4	Geodezja				
12	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1,00		
Razem rozdział 4: Geodezja					
Razem kosztorys:					
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102262E IMIELNO - ŚWIĘCINY DZ. NR 203 W OBRĘBIE IMIELNO GMINA NOWE OSTROWY.					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					