

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ NA DZ. 201 W OBRĘBIE
OSTROWY GMINA NOWE OSTROWY**

Lokalizacja:

OSTROWY dz. nr 201

Zamawiający:

**GMINA NOWE OSTROWY
NOWE OSTROWY 80
99-350 OSTROWY**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE
SP. Z O.O.
KUTNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 A**

Cena kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data: 2011-08-30

Kluczula:

CPV 45233140-2

PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ NA DZ. 201 W OBRĘBIE OSTROWY GMINA NOWE OSTROWY

Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: Osiedlowa 201N

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2011-08-30 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 119-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	km	0,1570		
2	KNR 2-01 103-4 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm	szt	1,0000		
3	KNR 2-01 105-4 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45 cm	szt	1,0000		
4	KNR 2-01 110-1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km dłużyc	m3	3,1793		
5	KNR 2-01 110-3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km gałęzi	mp	3,0000		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2 Nawierzchnia					
6	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	608,1760		
7	KNR 2-31 107-1 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie, średnia gr.warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	6,0818		
8	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	608,18		
9	KNR 2-31 310-1 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 o gr.4 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem mieszanki	m2	608,18		
10	KNR 2-31 310-2 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy wiążącej pow.4 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	-608,18		
11	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	608,18		
12	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	608,18		
13	KNR 2-31 310-5 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 o gr.3 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem mieszanki	m2	592,48		
Razem rozdział 2: Nawierzchnia					
3 Pobocza					
14	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie poboczki mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	235,5150		
Razem rozdział 3: Pobocza					
4 Przepusty					
15	KNR 2-31 605-3 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 20 cm	ściana	2,0000		
16	KNR 2-31 605-6 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - rury HDPE o średnicy 20 cm	m	12,0000		
Razem rozdział 4: Przepusty					
5 Geodezja					

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2011-08-30 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
17	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1,00		
Razem rozdział 5: Geodezja					
Razem kosztorys: PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ NA DZ. 201 W OBRĘBIE OSTROWY GMINA NOWE OSTROWY					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					