

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodo gmina Nowe Ostrowy

Opis i zakresu i technologii prowadzenia robót dla Etapu I

1. Projekt budowlany obejmuje zakres robót dla Etapu nr I oraz Etapu nr II
2. Etap II nie jest objęty zakresem przetargu.
3. Zakres Etapu I dla kanalizacji sanitarnej wskazano na mapie w załączeniu.
4. Zakres ten obejmuje między innymi budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 Dn 110 PN 10 (lub PE100RC Dn 110 PN 10) od projektowanej tłoczni (Tł) ścieków do proj. studni rozprężnej C38 oraz kanalizacji grawitacyjnej PVC Dn 200 od studni rozprężnej C38 do istniejącej studni C39.
5. Projektowana kanalizacja tłoczna przebiega przez teren PKP i teren gdzie pozwolenie na budowę wydał Starosta Kutnowski (dwa odrębne pozwolenia na budowę)
6. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna będzie zakończona przed terenem PKP w pkt nr A (za studnią S104).
7. Przyjęto zmianę technologii robót kanalizacji tłocznej z wykopu otwartego na wykonywanie sieci za pomocą przewiertów sterowanych rurą przewodową PE100RC Dn 110 PN 10 (rura dwuwarstwowa)
8. Zamawiający dopuszcza również dla kanalizacji tłocznej wykonanie robót w technologii wykopu otwartego przyjętej pierwotnie w projekcie.
9. Zakres robót obejmuje ponadto wykonanie wodociągu zgodnie z załączonym przedmiarem robót i PB.

Wojt Gminy

mgr inż. Zdzisław Kostrzewa