

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 102300E w ramach przedsięwzięcia: "Modernizacja sieci drogowej w pomocnej części gminy Nowe Ostrowy"

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
dz. nr 103,49,73,95,32 i 20						
1	D-01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,68		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	D-01.00.00.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2 d.2	KNKRB 6 0604-06	Rozebranie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o śr.40 cm	m	43,1		
3 d.2	BCD-I D-01.02.04.90.91.01	Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu	szt	7		
4 d.2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 10 -12 cm	m	646		
5 d.2	KNNR 6 0805-08	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów kostki na podsypce cementowo-piaskowej	m2	22		
6 d.2	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m2	30		
7 d.2	KNNR 6 0801-06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m2	22		
8 d.2	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2	204		
9 d.2	KNNR 6 0801-08	Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie	m2	204		
10 d.2	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm mechanicznie	m2	204		
11 d.2	KNNR 6 0802-02	Rozebranie nawierzchni utwardzonej tłuczniem i gruzem gr. 15 cm mechanicznie	m2	16		
12 d.2	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	22		
13 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym -	m3	136,49		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3	D-04.00.00.00	PODBUDOWY				
14 d.3	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 43 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na szerokości zjazdów	m2	725		
15 d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości poboczy	m2	2395		
16 d.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym	m3	1138,55		
17 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy poszerzenie jezdni, zjazdy +	m2	3310		
18 d.3	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm: zjazdy	m2	725		
19 d.3	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm: pobocze,	m2	2395		

20 d.3	KNNR 6 0113-02	Podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych twardych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazd	m2	725		
21 d.3	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2	725		
22 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	725		
Razem dział: POBUDOWY						
4	D-05.00.00.00	NAWIERZCHNIE				
23 d.4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - jezdnie :6700	m2	6700		
24 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	6700		
25 d.4	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AS 11 S 50/70 grubości 4 cm: 6700+725	m2	7425		
26 d.4	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm - pobocze	m2	2395		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
5	D-06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
27 d.5	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm	m	65		
28 d.5	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	18		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
6	D-07.00.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
29 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2		
30 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	2		
Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
7	GG.00-12.01	INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				
31 d.7	GG.00-12.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	1,68		
Razem dział: INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie