

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 102327E w ramach przedsięwzięcia: "Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy"

| Lp.  | Podstawa             | Opis  | Jedn. obm. | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|--|----------------------|---|------------|---------|------------|---------|
| <b>dz. nr 149 i 129 m. Imielno</b>                                     |                      |   |            |         |            |         |
| <b>1</b>   | <b>D-01.00.00.00</b> | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>  |            |         |            |         |
| 1<br>d.1   | KNNR 1 0111-01       | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym  | km         | 1,21    |            |         |
| <b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                              |                      |   |            |         |            |         |
| <b>2</b>   | <b>D-04.00.00.00</b> | <b>PODBUDOWY</b>  |            |         |            |         |
| 2<br>d.2   | KNNR 6 0102-03       | Koryta gł. 43 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na szerokości jezdni i zjazdów asfaltowych  | m2         | 5131,24 |            |         |
| 3<br>d.2   | KNNR 6 0101-03       | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości poboczy   | m2         | 1770,00 |            |         |
| 4<br>d.2   | KNNR 4-04 1103-04    | Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym  | m3         | 2560,43 |            |         |
| 5<br>d.2   | KNNR 6 0103-03       | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy poszerzenie jezdni, zjazdy + pobocza:          | m2         | 9461,67 |            |         |
| 6<br>d.2   | KNNR 6 0106-06       | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm: jezdnie i zjazdy asfaltowe  | m2         | 5131,24 |            |         |
| 7<br>d.2   | KNNR 6 0106-05       | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm: pobocze   | m2         | 1770,00 |            |         |
| 8<br>d.2   | KNNR 6 0113-02       | Podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych twardych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - jezdnie + zjazdy | m2         | 5131,24 |            |         |
| 9<br>d.2   | KNNR 6 1005-04       | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych: jezdnie + zjazdy asfaltowe   | m2         | 5131,24 |            |         |
| 10<br>d.2  | KNNR 6 1005-07       | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych   | m2         | 5131,24 |            |         |
| <b>Razem dział: PODBUDOWY</b>  |                      |   |            |         |            |         |
| <b>3</b>   | <b>D-05.00.00.00</b> | <b>NAWIERZCHNIE</b>   |            |         |            |         |
| 11<br>d.3  | KNNR 6 0309-02       | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AS 11 S 50/70 grubości 5 cm: jezdnie + zjazdy: 4384+165  | m2         | 4549,00 |            |         |
| 12<br>d.3  | KNNR 6 0204-06       | Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 20 cm - pobocze   | m2         | 1770,00 |            |         |
| <b>Razem dział: NAWIERZCHNIE</b>                                       |                      |   |            |         |            |         |
| <b>4</b>   | <b>D-07.00.00.00</b> | <b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>   |            |         |            |         |
| 13<br>d.4  | KNNR 6 0702-01       | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych  | szt.       | 2,00    |            |         |
| 14<br>d.4  | KNNR 6 0702-05       | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2   | szt.       | 3,00    |            |         |
| <b>Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b> |                      |   |            |         |            |         |

|   |                    |   |    |      |  |  |
|---|--------------------|---|----|------|--|--|
| <b>5</b>  | <b>GG.00-12.01</b> | <b>INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA</b>  |    |      |  |  |
| 15<br>d.5   | GG.00-12.01        | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym | km | 1,21 |  |  |
| <b>Razem dział: INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA</b>   |                    |   |    |      |  |  |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                    |   |    |      |  |  |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                    |   |    |      |  |  |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                    |   |    |      |  |  |

**Słownie:**