

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 102322E w ramach przedsięwzięcia: "Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy"

	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
DG. nr 102322E - dz. nr 114/1						
1	D-01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,62		
1						
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	D-01.00.00.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2	KNKRB 6 0604-06	Rozebranie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o śr.40 cm	m	70,00		
d.2	BCD-I D-01.02.04.90.91.01	Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu	szt	22,00		
3						
d.2	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m2	46,50		
4						
d.2	KNNR 6 0802-02	Rozebranie nawierzchni utwardzonej tłuczniem i gruzem gr. 15 cm mechanicznie	m2	45,00		
5						
d.2	KNNR 6 0805-08	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów kostki na podsypce cementowo-piaskowej	m2	35,60		
6						
d.2	KNNR 6 0801-06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m2	35,60		
7						
d.2	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników, oporników oraz obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	50,00		
8						
d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem	m3	93,61		
9						
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
5	D-04.00.00.00	PODBUDOWY				
3	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 48 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na szerokości poszerzenia,	m2	252,00		
10						
d.3	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 43 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na szerokości parkingu i zjazdów:1263+485	m2	1748,00		
11						
d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości poboczy	m2	743,00		
12						
d.3	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV - chodnik	m2	137,00		
13						
d.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem	m3	1726,20		
14						
d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy poszerzenie, chodnika+parking + zjazdy + pobocza : 252+137+1263+485+743	m2	2880,00		
15						

d.3	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm: zjazdy i parkingiem	m2	1748,00		
16						
d.3	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm: pobocze+ chodnik + ściek=743+137+8,8	m2	888,80		
17						
d.3	KNNR 6 0113-02	Podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych twardych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm -parking+ zjazdy + poszerzenie: 1263+485+252	m2	2000,00		
18						
d.3	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych:jezdnia	m2	738,00		
19						
d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	737,00		
20						
d.3	KNNR 6 0110-02	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P35/50 gr. 4 cm - poszerzenie	m2	252,00		
21						
Razem dział: PODBUDOWY						
6 D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE						
4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - jezdnia	m2	3440,00		
22						
d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	3440,00		
23						
d.4	KNNR 6 0308-01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 o grubości 3 cm - jezdnia	m2	3925,00		
24						
d.4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - jezdnia	m2	3925,00		
25						
d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	3925,00		
26						
d.4	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AS 11 S 50/70 grubości 4 cm	m2	3925,00		
27						
d.4	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm - pobocze	m2	743,00		
28						
d.4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez fazy grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z	m2	137,00		
29						
d.4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - parking	m2	1263,00		
30						
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
7 D-08.00.00.00 ELEMENTY ULICY						
5	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	100,00		
31						
d.5	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-	m	493,00		
32						
d.5	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wtopiony o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-	m	26,00		
33						
Razem dział: ELEMENTY ULICY						

8	D-06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm	m	76,00		
34						
d.6	KNNR 6 1305-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3	m3	2,50		
35						
d.6	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	20,00		
36						
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
9	D-07.00.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
7	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	15,00		
37						
d.7	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	24,00		
38						
d.7	BCD-I D-07.01.01.30.33.01	Oznakowanie poziome jezdni masami chemoutwardzalnymi, grub. warstwy 3-4 mm - linie	m2	73,00		
39						
d.7	BCD-I D-07.01.01.30.33.05	Oznakowanie poziome jezdni masami chemoutwardzalnymi, grub. warstwy 3-4 mm - pole na parkingu - w kolorze	m2	72,00		
40						
Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
10	GG.00-12.01	INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				
8	GG.00-12.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,62		
41						
Razem dział: INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: