

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w ramach przedsięwzięcia: "Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy"

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
dz. nr 546, 616/7, 616/8,						
1	D-01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,25		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	D-04.00.00.00	PODBUDOWY				
2 d.2	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 47 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV - zjazdy z kostki	m2	87,00		
3 d.2	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV - chodnik	m2	329,00		
4 d.2	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 43 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na szerokości jezdni i zjazdów asfaltowych: 975+39	m2	1014,00		
5 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości poboczny	m2	251,00		
6 d.2	KNNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładkowym	m3	618,01		
7 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy jezdni, chodnika+ zjazdy + pobocza : 975+329+39+87+137+114	m2	1681,00		
8 d.2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=5,0$ MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm jezdni i zjazdów 975+39	m2	1014,00		
9 d.2	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm: zjazdy	m2	87,00		
10 d.2	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm: chodnik+ pobocze	m2	580,00		
11 d.2	KNNR 6 0113-02	Podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych twardych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - jezdni+zjazdy: 975+39+87	m2	1101,00		
12 d.2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych: jezdni + zjazdy asfaltowe	m2	1014,00		
13 d.2	KNNR 6 1005-07	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	1014,00		
Razem dział: PODBUDOWY						
3	D-05.00.00.00	NAWIERZCHNIE				
14 d.3	KNNR 6 0308-01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 o grubości 4 cm - jezdni + zjazdy	m2	1014,00		
15 d.3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - jezdni i zjazdów: 975+39	m2	1014,00		

16 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	1014,00		
17 d.3	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AS 11 S 50/70 grubości 3 cm: 975+39	m2	1014,00		
18 d.3	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez fazy grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin	m2	329,00		
19 d.3	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -	m2	87,00		
20 d.3	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 20 cm - poboczne	m2	137,00		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
4	D-06.00.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
21 d.4	KNNR 6 1305-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0,2 do 0,3 m3	m3	3,00		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
5	D-07.00.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
22 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2,00		
23 d.5	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2	szt.	2,00		
Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
6	D-08.00.00.00	ELEMENTY ULICY				
24 d.6	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	233,00		
25 d.6	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	262,00		
26 d.6	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wtopiony o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	290,00		
Razem dział: ELEMENTY ULICY						
7	GG.00-12.01	INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				
27 d.7	GG.00-12.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,25		
Razem dział: INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: