

REMONT DROGI GMINNEJ NR 102302E W MIEJSCOWOŚCI OSTROWY GMINA NOWE OSTROWY

Identyfikator kosztorysu: OSTROWY 102302E

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2021-01-26 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (602,00)/1000	km	0,602
2	Nawierzchnia na istniejącym pasie drogowym		
2	KNR 2-31 108-2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11S, mechaniczne wbudowanie - 50kg/m2 1865,00*0,050	t	93,250
3	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	1 865,000
4	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 865,000
5	KNR 2-31 311-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70 , warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	1 865,000
6	KNR 2-31 311-6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu	m2	1 865,000
3	Pobocza		
7	KNR 2-31 102-1 Koryta wykonywane na poszerzeniach na jezdniach, głębokość 10 cm, grunt kat.II-IV	m2	603,200
8	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanego 0-31,5, gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	603,200
9	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	603,200
4	Obsługa geodezyjna		
10	KNR 2-31 1-1 Obsługa geodezyjna	kpl	1,000

----- Koniec wydruku -----