

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2010-05-11 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
5	Roboty porządkowe		
20	KNR-W 4-01 1216-01 Zabezpieczenie podłóg folią	m2	199,9500
21	KNR 4-01 1215-04 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	22,5000
22	KNR 4-01 1215-08 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych- Analogia	m2	199,9500
23	KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	12,6300
24	KNR 4-01 0108-16 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m3	12,6300
6	Roboty posadzkowe		
25	KNR 2-02 1102-02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	89,3200
26	KNR 2-02 1115-05 Warstwy wygładzające z masy z gipsu wolnowiążącego gr.1-3mmpod wykładziny podłog.z tworzyw szt.	m2	89,3200
27	KNR 2-02 1112-05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW Wykładzina TARKET - ANALOGIA	m2	209,8500
28	NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	89,3200
29	KNR-W 4-01 0817-05 Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m	113,3400
30	KNR 2-02 1112-09 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	209,8500
7	Wymiana drzwi		
31	KNR 4-01 0903-01 Analogia -Zdjecie skrzydeł drzwiowych	szt.	4,0000
32	KNR 4-01 0354-04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	4,0000
33	KNR 4-01 0318-02 Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.	4,0000
34	TZKNBK XX 1420-02 Skrzydła drzwiowe o wielk.do 2.0 m2 o układzie klepek w kwadraty o szer.do 12 cm	m2	2,0000
35	KNR 2-02 1019-02 Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone - Analogia	m2	8,0000
36	KNP 02 1507-03.01 Wymiana progów drzwiowych - Analogia	szt.	17,0000

----- Koniec wydruku -----