

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**REMONT DROGI GMINNEJ NR 102856E W OBEJĘCIU BZÓWKI GM.
NOWE OSTROWY**

Lokalizacja:

**OBRĘB BZÓWKI
dz. nr 72/1, 72/2, 5**

Zamawiający:

**GMINA NOWE OSTROWY
NOWE OSTROWY 80
99-350 OSTROWY**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE
SP. Z O.O.
KUTNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 A**

Kosztorys sporządził

Data: 2012-05-10

Klauzula:

CPV 45233140-2

REMONT DROGI GMINNEJ NR 102856E W OBEJĘCIU BZÓWKI GM. NOWE OSTROWY

Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: Bzówki NR 102856E P

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2012-05-10 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 119-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	km	0,9425		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2	Podbudowa				
2	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/32, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	2 422,49		
3	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/32, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	2 422,49		
4	KNR 2-31 1106-1 Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi - lepiszcze asfalt	t	6,77		
Razem rozdział 2: Podbudowa					
3	Nawierzchnia				
5	KNR 2-31 310-1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 warstwa wiążąca o gr.4 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem mieszanki	m2	2 379,40		
6	KNR 2-31 310-2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 każdy dalszy 1 cm gr.warstwy wiążącej pow.4 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem mieszanki	m2	2 379,40		
7	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	3 824,59		
8	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	3 824,59		
9	KNR 2-31 310-5 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/8,0 warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem mieszanki	m2	1 373,30		
10	KNR 2-31 310-6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/8,0 każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem mieszanki	m2	1 373,30		
Razem rozdział 3: Nawierzchnia					
4	Wjazdy				
11	KNR 2-31 102-5 Koryta wykonywane na poszerzeniach na wjazdach, głębokość 10 cm, grunt kat.II-IV	m2	28,80		
12	KNR 2-31 102-6 Koryta wykonywane na poszerzeniach na wjazdach, każde dalsze 5 cm głębokości pow.10 cm, grunt II-IV	m2	28,80		
13	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/32, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	28,80		
14	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/32, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=7]	m2	28,80		
Razem rozdział 4: Wjazdy					
5	Pobocza				

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	1 413,75		
16	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	980,0400		
Razem rozdział 5: Pobocza					
6 Oznakowanie					
17	KNR 2-31 702-2 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 cm	szt	8,00		
18	KNR 2-31 703-2 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt	8,00		
Razem rozdział 6: Oznakowanie					
7 Geodezja					
19	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1,00		
Razem rozdział 7: Geodezja					
Razem kosztorys:					
REMONT DROGI GMINNEJ NR 102856E W OBĘBIE BZÓWKI GM. NOWE OSTROWY					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					