

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DZIAŁKA NR 5 W OBĘBIE  
BZÓWKI GM. NOWE OSTROWY**

Lokalizacja:

**OBRĘB BZÓWKI  
dz. nr 5**

Zamawiający:

**GMINA NOWE OSTROWY  
NOWE OSTROWY 80  
99-350 OSTROWY**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE  
SP. Z O.O.  
KUTNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 A**

Kosztorys sporządził

Data: 2012-05-15

**Klauzula:**

CPV 45233140-2

**REMONT DRUGI DOJAZDOWEJ DZIAŁKA NR 5 W OBEJĘCIE BZÓWKI GM. NOWE OSTROWY**

Stawka robocizny:  
Waluta: złoty  
Identyfikator kosztorysu: Bzówki dz. nr 5 P

**WU Kosztorys uproszczony**

wyk.dn: 2012-05-15 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>					
1	KNR 2-01 119-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	km	0,7749		
<b>Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze</b>					
<b>2 Podbudowa</b>					
2	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	576,00		
3	KNR 2-31 114-1 Podbudowy z kruszyw naturalnych 0/63, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu	m2	576,00		
4	KNR 2-31 114-2 Podbudowy z kruszyw naturalnych 0/63, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po zagęszczeniu [RMS=10]	m2	-576,00		
5	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/32, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	576,00		
6	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/32, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=3]	m2	-576,00		
7	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/32, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	2 722,01		
8	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/32, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	2 722,01		
<b>Razem rozdział 2: Podbudowa</b>					
<b>3 Nawierzchnia</b>					
9	KNR 2-31 310-1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 warstwa wiążąca o gr.4 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem mieszanki	m2	2 582,05		
10	KNR 2-31 310-2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 każdy dalszy 1 cm gr.warstwy wiążącej pow.4 cm po zagęszczeniu wraz z dowozem mieszanki	m2	2 582,05		
11	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	2 737,01		
12	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2 737,01		
<b>Razem rozdział 3: Nawierzchnia</b>					
<b>4 Wjazdy</b>					
13	KNR 2-31 102-5 Koryta wykonywane na poszerzeniach na wjazdach, głębokość 10 cm, grunt kat.II-IV	m2	15,00		
14	KNR 2-31 102-6 Koryta wykonywane na poszerzeniach na wjazdach, każde dalsze 5 cm głębokości pow.10 cm, grunt II-IV	m2	15,00		
15	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/32, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	15,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
16	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/32, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=7]	m2	15,00		
<b>Razem rozdział 4: Wjazdy</b>					
<b>5 Pobocza</b>					
17	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	921,74		
18	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	1 161,7350		
19	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	1 161,74		
<b>Razem rozdział 5: Pobocza</b>					
<b>6 Oznakowanie</b>					
20	KNR 2-31 702-2 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 cm	szt	6,00		
21	KNR 2-31 703-2 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt	6,00		
<b>Razem rozdział 6: Oznakowanie</b>					
<b>7 Geodezja</b>					
22	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1,00		
<b>Razem rozdział 7: Geodezja</b>					
<b>Razem kosztorys:</b>					
<b>REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DZIAŁKA NR 5 W OBEJĘCIU BZÓWKI GM. NOWE OSTROWY</b>					
<b>VAT (23%)</b>					
<b>Razem kosztorys + VAT</b>					