

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

REMONT DROGI GMINNEJ NR 312602

Lokalizacja:

BZÓWKI

Zamawiający:

GMINA NOWE OSTROWY

NOWE OSTROWY 80

99-350 OSTROWY

Opracowany przez:

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE

Sp. z o.o.

KUTNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 A

Kosztorys sporządził

Data: 2010-04-22

Klauzula:

CPV 45233142-6

REMONT DROGI GMINNEJ NR 312602

Identyfikator kosztorysu: BZÓWKI P

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2010-04-22 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1u	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	4 261,00
2u	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	4 261,00
3u	KNR 2-31 108-2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, mechaniczne wbudowanie	t	30,00
4u	KNR 2-31 311-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowych, warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	4 261,00
5u	KNR 2-31 311-6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu	m2	4 261,00
6u	KNR 2-31 1501-2 Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km - mieszanka mineralno-bitumiczna, ładowność środków transportowych ponad 5 do 10 t	t	426,10
7u	KNR 2-31 1502-2 Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km - mieszanka mineralno-bitumiczna, ładowność środków transportowych ponad 5 t do 10 t /14,5km/	t	426,10

----- Koniec wydruku -----