

**Nr sprawy: ZP 271.15.2013**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.

**„Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji”.**

Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający Gmina Nowe Ostrowy przedstawia odpowiedzi na pytania od Wykonawcy, które wpłynęły w dniu 30.12.2013 r.:

**Pytanie 1:**

Proszę o wyjaśnienie treści Działu II Przedmiot zamówienia: pkt 2 do zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający żąda od wykonawcy wykonania na własny koszt tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych.

Czy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie w/w tablic, proszę o podanie wymiarów tablic informacyjnych, wymiarów tablic pamiątkowych.

Proszę o podanie treści tablic informacyjnych oraz treści tablic pamiątkowych.

Pozyskanie informacji ma istotne znaczenie dla wyceny powyższego zamówienia.

**Pytanie 2:**

W przedmiarach robót przyjęto płyty granitowe na tarasach i balkonach grubości 2 cm. Lecz nie podano kolorystyki płyt granitowych – ma to istotne znaczenie dla ceny granitu dla równości wyceny przez pozostałych uczestników postępowania przetargowego. Zakresu tych prac nie ujęto w dokumentacji projektowej i S.T.W.I.O.R.

**Pytanie 3:**

Brak rysunku konstrukcyjnego stropu Teriwa 6.0 nad parterem uniemożliwia Wykonawcy prawidłową wycenę stropu. Zaistniała bowiem obawa czy są podciągi lub wzmocnienia pod usytuowanymi słupami drewnianymi konstrukcji dachu na stropie Teriwa.

**Pytanie 4:**

Załączona dokumentacja projektowa – rysunek konstrukcji więźby dachowej K-5 jest bez wymiarów długości elementów: murłaty, słupów, płatwi, krokwi koszowych, desek czołowych, uniemożliwia to Wykonawcy wycenę materiału niezbędnego do wykonania konstrukcji dachu.

Przekazane materiały (nieobligatoryjne) w pozycjach od 72 do 93 nie odzwierciedlają wszystkich robót oraz pomijają montaż kontr łat na dachu, ponadto pozycja 83 (rynna PCV fi 125) połączona z pozycją 86 (rura spustowa średnicy 150) jak też rysunki od 104 do 304 nie obrazują połączenia rynny fi 125 z rurą spustową fi 150. Jaką należy uwzględnić rurę spustową? Czy Wykonawca może uwzględnić pominięte elementy orynnowania – denka, haki PCV, łączniki rynien, wylewki rur spustowych, łączniki rur spustowych, obejmy rur z dyblami.

**Pytanie 5:**

Załączony obmiar – place; parkingi nie obejmują dostawy materiału piasku w ilości około 252 m<sup>3</sup> po wykonanym zagęszczeniu oraz kruszywa łamanego klinca transportem typu ciężkiego w ilości około 400 m<sup>3</sup> – czy Wykonawca może ująć wartość materiału wraz z transportem, który dwukrotnie przekracza wartość materiału.

**ODPOWIEDZI:**

**1.** Tablica informacyjna – szt. 1 o sugerowanych wymiarach minimalnych wys. 70 cm x szer. 90 cm o następującej treści:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja mająca na celu stworzenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury społeczno-kulturalnej dla mieszkańców gminy Nowe Ostrowy poprzez przebudowę budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ponadto, oprócz ww. treści, tablica informacyjna ma zostać wykonana zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku marki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (wersja obowiązująca od dnia 20 lipca 2011 roku)

Księga wizualizacji wraz z logotypami stosowanymi do materiałów informacyjnych współfinansowanych w ramach PROW do pobrania ze strony [www.srgc.pl](http://www.srgc.pl), zakładka: „Oś 4 Leader 2009-2015”, nast. zakładka: logotypy programu PROW.

Wykonawca ma wykonać tablicę w własny koszt, a Zamawiający nie przewiduje refundacji poniesionych kosztów.

**2.** Należy zastosować płytki granitowe w kolorze jasnoszarym (np.: ze złoza Strzegom) o wykończeniu groszkowanym lub płomieniowanym.

**3.** W pkt 25a opisu inwentaryzacji podano brak izolacji pionowej i poziomej budynku W SIWZ podano: Projektuje się cały zakres robót wykończeniowych oraz izolacji termicznych i przeciwwilgociowych.

**4.** W części konstrukcyjnej rys K2 " rzut stropu Teriva 6.0" pokazano układ stropów. W pkt 8 opisu konstrukcji dotyczącego stropów zaznaczono " wykonać zgodnie z wszelkimi zaleceniami producenta".

Należy w wycenie ująć rurę spustową fi 110mm i elementy orywnowania

Należy wycenić kontrłaty w ilości 358,61 m<sup>2</sup>

**5.** Piasek i tłuczeń należy uwzględnić z kosztami transportu.

Wójt Gminy

/-/ Zdzisław Kostrzewa