

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:  
**REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY W WOŁODRZY**

Lokalizacja:  
**WOŁODRZA**

Zamawiający:  
**GINA NOWE OSTROWY  
NOWE OSTROWY 80  
99-350 OSTROWY**

Opracowany przez:  
Marzanna  
Borkowska

Kosztorys sporządził

Marzanna  
Borkowska

Data: 27.06.2024

**INSPEKTOR**  
**DS. KOSZTÓW I ROZLICZEŃ**  
  
Marzanna Borkowska

**Wojt Gminy**

01.07.2024   
mgr inż. Marcin Dziwajew  
Podpis upoważnionego  
przedstawiciela zamawiającego



REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY W WOŁODRZY

Identyfikator kosztorysu: Świetlica Wołodrza P

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 27.06.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1	KNR 4-01 519-6 Rozbiórka pokryć z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2	83,66		
2	KNR 4-01 519-7 Rozbiórka pokryć z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2	83,66		
3	KNR 4-01 212-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm	m3	4,18		
4	KNR 4-01 609-3 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłuczni ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego gr.do 15 cm	m2	83,66		
	KNR 4-01 609-4 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłuczni ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego - za każdy nast. 1 cm gr. [RMS=15]	m2	83,66		
6	KNR 4-01 349-2 Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ogniomury	m3	2,82		
<b>Razem rozdział 1: Roboty rozbiórkowe</b>					
<b>2</b>	<b>Roboty budowlane</b>				
7	KNR 4-01 304-2 Ściany zewnętrzne na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego	m3	9,76		
8	KNR 4-01 726-6 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, loggi, balkonów o podłożach z betonu żwirowego, bloczków, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5 m2	m2	81,30		
9	KNR 2-02 212-12 Wieżce monolityczne na ścianach zewnętrznych B-20	m3	2,32		
10	KNR 4-01 209-3 Przebiecie otworów o powierzchni ponad 0.05 do 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o gr.do 20 cm	m2	0,84		
11	KNR 2-02 WACETOB 1017-1 Montaż schodów strychowych składanych drewnianych ocieplonych	kpl	1,00		
12	KNR 2-02 290-2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane fi 12	t	0,57		
13	KNR 4-01 322-1 Obsadzenie w ścianach kotew stalowych	szt	10,00		
14	KNR 2-02 408-3 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe o dł.do 4.5 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 łączone na złącza ciesielskie	m3	2,57		
15	KNR 2-02 406-1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 łączone na złącza ciesielskie	m3	0,95		
16	KNR 2-02 408-1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i zastrzały o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 łączone na złącza ciesielskie	m3	0,31		
17	KNR 2-02 408-2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - kleszcze o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 łączone na złącza ciesielskie	m3	1,37		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18	KNR 2-02 407-2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny o dł.ponad 2 m i przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2 łączone na złącza ciesielskie	m3	0,48		
19	KNR 2-02 406-3 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - rammy górne i płatwie o dł.do 3 m i o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 łączone na złącza ciesielskie	m3	0,52		
20	KNR 2-02 410-1 Deskowanie połaci dachowych	m2	11,28		
21	KNR 0-15 0525-01 Ołacenie połaci - kotłaty	m2	163,5000		
22	KNR 2-02 410-3 Łacenie pod blachę dachówkową	m2	163,50		
23	KNR 2-02 616-1 Izolacje z folii paroprzepuszczalnej 1 warstwa	m2	163,50		
24	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 535-4 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówką na latach powierzchnia dachu ponad 100 m2	m2	163,50		
25	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 539-1 Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończeniowych gąsiory	m	12,10		
26	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	6,05		
27	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 517-4 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej o średnicy 15 cm	m	24,20		
28	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 519-3 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej o średnicy 12 cm	m	14,80		
29	KNR 2-02 122-1 Kominy wolno stojące w budynkach z cegiel, wieloprzewodowe, przekrój przewodu 1/2x1/2 cegły	m3	1,37		
30	KNR 4-01 735-7 Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach dachów spadzistych, wykonanie tynków kat.III	m2	9,66		
31	KNR 2-02 219-5 Czapki kominowe	m2	0,66		
32	KNR 2-02 616-1 Izolacje z foli na stropie - 1 warstwa	m2	84,28		
33	KNR 2-02 613-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	84,28		
34	KNR 2-02 610-5 Ułożenie płyt OSB gr. 19 mm na ruszcie	m2	34,00		
35	KNR 0-17 IGM 2608-1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	36,32		
36	KNR 0-17 IGM 2608-3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m2	36,32		
37	KNR 0-17 IGM 2609-1 Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm do ścian	m2	36,32		
38	KNR 0-17 IGM 2609-4 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	10,00		
39	KNR 0-17 IGM 2609-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	26,80		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
40	KNR 0-17 IGM 929-3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze rustykalnej gr.2.5 mm na ścianach płaskich	m2	36,32		
41	KNR 4-01 1204-3 Malowanie farbami silikonowymi dwukrotnie elewacji tynków gładkich	m2	146,94		
42	KNNR 2 1105-2 Wyłaz dachowy WGI B02 fabrycznie wykonany	m2	0,25		
43	KNR 2-02 513-5 Montaż ław kominiarskich	szt	1,00		
<b>Razem rozdział 2: Roboty budowlane</b>					
<b>Razem kosztorys: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY W WOŁODRZY</b>					

