

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. OSTROWY
GMINA NOWE OSTROWY - ZBIORNIK WODY PITNEJ
ROBOTY INSTALACYJNE**

Lokalizacja:

**NOWE OSTROWY
dz. nr ew. 104/2**

Zamawiający:

**GMINA NOWE OSTROWY
99-350 OSTROWY**

Opracowany przez:

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.

Cena kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data: 2011-08-30

Klauzula:

CPV 45232430-5

**PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. OSTROWY GMINA NOWE OSTROWY - ZBIORNIK WODY PITNEJ
ROBOTY INSTALACYJNE**

Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: Zbiornik wody pitnej N

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2011-08-30 str. 1

Nr	Nazwa	Jedno stka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ZBIORNIKI WODY PITNEJ				
1.1	Roboty ziemne				
1	KNR 2-01 126-1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr.warstwy do 15 cm	m2	100,00		
2	KNR 2-01 126-2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm [R=3;S=3]	m2	100,00		
3	KNR 2-01 206-3 Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.60 m3, kat.gruntu I-II	m3	147,46		
4	KNR 2-01 230-1 Zасыpywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu I-III	m3	50,12		
5	KNR 2-01 320-37 Dowóz i zakup piasku do zasypki	m3	50,12		
6	KNR 2-01 416-1 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych (kat.gruntu I-IV) do 1 m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu	m3	30,00		
Razem element 1.1: Roboty ziemne					
Razem rozdział 1: ZBIORNIKI WODY PITNEJ					
2	ROBOTY MONTAŻOWE				
7	KNR 2-15 122-1 Montaż zbiornika stalowego na wodę V=100m3 - izolacja gr. 120mm wełną mineralną	szt	2,00		
8	KNR 7-09 2207-8 Montaż rurociągów stalowych kwasoodpornych łączonych na kołnierze o średnicy 150 mm	m	6,00		
9	KNR 7-09 2201-4 Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 MPa (16 kG/cm2) o średnicy nominalnej 150 mm, śruby M20x95 mm	styk	4,00		
10	KNR 2-18 305-4 Zasuwki żeliwne kołnierzowe z obudową, montowane sprzętem ręcznym, o średnicy 150 mm	kpl	4,00		
11	KNNR 4 1015-4 Kształtki stalowe kwasoodporne kołnierzowe o średnicy 150 mm - kolana	szt	6,00		
12	KNR 7-09 2207-6 Montaż rurociągów stalowych kwasoodprnych łączonych na kołnierze o średnicy 100mm	m	3,00		
13	KNR 7-09 2201-3 Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 MPa (16 kG/cm2) o średnicy nominalnej 80-125 mm, śruby M16x80 mm	styk	2,00		
14	KNR 2-18 305-3 Zasuwki żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, montowane sprzętem ręcznym, o średnicy 100 mm	kpl	2,00		
15	KNNR 4 1015-3 Kształtki stalowe kwasoodporne kołnierzowe o średnicy 100 mm - kolano	szt	2,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
16	KNNR 4 1015-4 Kształtki stalowe kołnierzone o średnicy 150 mm - kołnierz	szt	28,00		
17	KNNR 4 1015-3 Kształtki stalowe kołnierzone o średnicy 100mm - kołnierz	szt	14,00		
18	KNNR 4 1611-10 Dezynfekcja zbiorników	szt	2,00		
19	1611-11 Badanie wody	kpl	2,00		
20	1-1 Montaż czujników poziomu szt 12 wraz z oklabowaniem w rurze ochronnej PVC fi 110mm - analiza własna	kpl	12,00		
21	KNR 2-01 236-1 Zagęszczenie obsypki fundamentu zbiornika	m3	50,12		
22	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	16,02		
23	KNR 2-31 407-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	35,19		
24	KNR 2-31 407-6 Dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m	35,19		
Razem rozdział 2: ROBOTY MONTAŻOWE					
Razem kosztorys: PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. OSTROWY GMINA NOWE OSTROWY - ZBIORNIK WODY PITNEJ ROBOTY INSTALACYJNE					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					