ZESTAWIENIE OKIEN

L.P.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OZNACZENIE NA RYSUNKU		P-1	O-1	O-2	O-3	O-4	O-5	O-6	O-7	O-8	O-9
SCHEMAT											
WYMIARY OTWORU W MURZE	So	3000	1470	1170	870	1470	870	1790	1470	780	570
	Ho	2640	1650	1650	850	500	165	2450	850	1185	530
WYMIARY OKNA	S	2960	1430	1130	830	1430	830	1750	1430	700	570
	H	2620	1610	1610	810	460	161	2410	810	1105	530
ILOŚĆ		2	25	8	6	1	8	1	3	12	2
UWAGI		OKNO PCV, KOLOR BIAŁY, KLAMKI BIAŁE, OCIEPLANE DRZWI 90+90 ZAOPATRZONE W SAMOZAMYKACZ I ZAMEK PRZESZKLENIE O PODWYSZSONEJ ODPORNOŚCI NA UDERZENIA	OKNO PCV, KOLOR BIAŁY, KLAMKI BIAŁE.	OKNO PCV, KOLOR BIAŁY, KLAMKI BIAŁE.	OKNO PCV, KOLOR BIAŁY, KLAMKI BIAŁE.	OKNO PCV, KOLOR BIAŁY, KLAMKI BIAŁE, PRZESZKLENIE O PODWYSZSONEJ ODPORNOŚCI NA UDERZENIA	OKNO PCV, KOLOR BIAŁY, KLAMKI Z ZAMKIEM BIAŁE,	OKNO PCV, KOLOR BIAŁY, KLAMKI BIAŁE, PRZESZKLENIE O PODWYSZSONEJ ODPORNOŚCI NA UDERZENIA	OKNO PCV, KOLOR BIAŁY, KLAMKI BIAŁE, PRZESZKLENIE O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA UDERZENIA	OKNO POŁACIOWE, DREWNIANE KLAMKI BIAŁE, PRZESZKLENIE O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA UDERZENIA	OKNO PCV, KOLOR BIAŁY,

UWAGA! WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

ZESTAWIENIE DRZWI

L.P.		1	2	3	4	5	6	7	9
OZNACZENIE NA RYSUNKU		D4	D1	D1S	D2	D2S	D3	D3S	D5
SCHEMAT									
WYMIARY OTWORU W MURZE	So	1470	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1500
	Ho	2500	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
WYMIARY DRZWI W ŚWIETLE	S	900+400	900	900	900	900	900	900	900+400
	H	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
ILOŚĆ P/L		1/0	15/5	6/10	5/3	0/4	1/0	1/0	1/0
ILOŚĆ RAZEM		1	20	16	8	4	1	1	1
UWAGI		EI30	–	–	–	–	EI30	EI30	EI30
		STALOWE, OCIEPLANE, SAMOZAMYKACZ, NAD DRZWIAMI PRZESZKLENIE 700x1470mm	DREWNIANE, PŁYCINOWE, WYKOŃCZONE OKŁADZINĄ CPL	DREWNIANE, PŁYCINOWE, WYKOŃCZONE OKŁADZINĄ CPL, SAMOZAMYKACZ	DREWNIANE, PŁYCINOWE, WYKOŃCZONE OKŁADZINĄ CPL TULEJE WENT. LUB KRATKA O POW. MIN. 0,022 m²	DREWNIANE, PŁYCINOWE, WYKOŃCZONE OKŁADZINĄ CPL TULEJE WENT. LUB KRATKA O POW. MIN. 0,022 m², SAMOZAMYKACZ	STALOWE,	STALOWE, SAMOZAMYKACZ	DREWNIANE, PŁYCINOWE, WYKOŃCZONE OKŁADZINĄ CPL, SAMOZAMYKACZ
		OŚCIEŻNICA STALOWA, KĄTOWA	OŚCIEŻNICA DREWNIANA, OBEJMUJĄCA	OŚCIEŻNICA DREWNIANA, OBEJMUJĄCA	OŚCIEŻNICA DREWNIANA, OBEJMUJĄCA	OŚCIEŻNICA DREWNIANA, OBEJMUJĄCA	OŚCIEŻNICA STALOWA, KĄTOWA	OŚCIEŻNICA STALOWA, KĄTOWA	OŚCIEŻNICA DREWNIANA, OBEJMUJĄCA

UWAGA! WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

MAGBUD Bogdan Krawczyk	Pracownia Projektowo Usługowa Kutno ul. G.Narutowicza 8
NAZWA I ADRES OBIEKTU	Budynek Urzñdu Gminy Nowe Ostrowy nr działki 31/2
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI
PROJEKTANT DATA ,PODPIS	mgr inŻBogdan Krawczyk
ASYSTENT PROJ.: DATA ,PODPIS	Krzysztof Krawczyk
NR RYSUNKU 305	SKALA 1: 100

WłaŚcicielem praw do niniejszego rysunku jest Pracownia Projektowo Usługowa Magbud Bogdan Krawczyk w Kutnie.
Publikowanie i wprowadzanie zmian bez pisemnej zgody jest zabronione.